

(pieczęć Wykonawcy)

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450109W na długości 325 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Jedn. Miary	Ilość	Cena jed. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.1	KSNR 1 0104-0300	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe.	km	0,325		
1.2	KSNR 6 0103-0300	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do głęb. 5 cm pod konstrukcją nawierzchni jezdni.	m <sup>2</sup>	1 625,00		
<b>Razem roboty przygotowawcze:</b>						
<b>II. ODWODNIENIE</b>						
2.1	wycena własna	Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 0,80 m (przeput pod drogą gminną).	mb	6,00		
2.2	wycena własna	Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 80 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi (przeput pod drogą gminną).	mb	9,00		
<b>Razem odwodnienie:</b>						
<b>III. POBUDOWA</b>						
3.1	KNR 2-31 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. 16 cm.	m <sup>2</sup>	1 332,50		
3.2	KSNR 6 1005-107	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	1 332,50		
<b>Razem podbudowa:</b>						
<b>IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>						
4.1	KSNR 6 0308-0100	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowo grysowej AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m <sup>2</sup> - średnio o grubości 4 cm.	Mg	133,250		
4.2	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa ściernalna grubości 3 cm.	m <sup>2</sup>	1 300,00		
<b>Razem nawierzchnia jezdni:</b>						
<b>V. POBOCZA</b>						
5.1	KNR 2-01 0206-0100	Dowiezienie brakującej ziemi piaszczystej gliniastej na pobocza wraz z wbudowaniem.	m <sup>3</sup>	42,250		
5.2	KNR 2-31 0204-0300	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m <sup>2</sup>	325,00		
<b>Razem pobocza:</b>						
<b>Ogółem:</b>						
Podatek VAT 23%:						
<b>Całkowita suma (brutto):</b>						

wartość robót (netto) ..... zł

(słownie: ...../100)

VAT ..... zł

(słownie: ...../100)

wartość robót (brutto) ..... zł

(słownie: ...../100)

.....  
(podpis )

....., .....  
miejscowość      data

