

(pieczęć Wykonawcy)

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450119W na długości 930 mb w miejscowości Ranachów Wieś**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Jedn. Miary	Ilość	Cena jed. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.1	KSNR 1 0104-0300	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe.	km	0,930		
1.2	KSNR 6 0103-0300	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do głęb. 5 cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni.	m <sup>2</sup>	4 215,00		
<b>Razem roboty przygotowawcze:</b>						
<b>II. ZJAZDY NA DROGI BOCZNE</b>						
2.1	KNNR 6 0102-0200	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, o głębokości do 30 cm w gruntach kategorii II-IV.	m <sup>2</sup>	56,00		
2.2	KNNR 1 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m <sup>2</sup>	56,00		
2.3	KNNR 6 0113-0400	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m <sup>2</sup>	56,00		
<b>Razem zjazdy na drogi boczne:</b>						
<b>III. POBUDOWA</b>						
3.1	KNR 2-31 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. 16 cm.	m <sup>2</sup>	4 240,00		
3.2	KSNR 6 1005-107	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	4 296,00		
<b>Razem podbudowa:</b>						
<b>IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>						
4.1	KSNR 6 0308-0100	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowo grysowej AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m <sup>2</sup> - średnio o grubości 4 cm.	Mg	345,900		
4.2	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm.	m <sup>2</sup>	3 366,00		
<b>Razem nawierzchnia jezdni:</b>						
<b>V. POBOCZA</b>						
5.1	KNR 2-31 0204-0300	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm.	m <sup>2</sup>	930,00		
<b>Razem pobocza:</b>						
<b>VI. OZNAKOWANIE</b>						
6.1	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm.	szt.	3,0		
6.2	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A).	szt.	3,0		
<b>Razem oznakowanie:</b>						
<b>Ogółem:</b>						
Podatek VAT 23%:						

<b>Całkowita suma (brutto):</b>	
---------------------------------	--

wartość robót (netto) ..... zł

(słownie: ...../100)

VAT ..... zł

(słownie: ...../100)

wartość robót (brutto) ..... zł

(słownie: ...../100)

.....  
(podpis )

.....  
miejsowość

.....  
data

