

Inwestor: **Gmina Kazanów**
ul. Partyzantów 28
26-713 Kazanów

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi gminnej na działce o numerze ew. 609 długości 800 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	KSNR 1 0104-0300	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. 0,800	km km	 0.800	
				RAZEM:	0.800
1.2	KSNR 6 0103-0300	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do głęb. 5 cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni. 800,00*5,00	m ² m ²	 4 000,00	
				RAZEM:	4 000,00
II. POBUDOWA					
2.1	KNR 2-31 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. 16 cm. 800,00*4,10	m ² m ²	 3 280,00	
				RAZEM:	3 280,00
2.2	KSNR 6 1005-107	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1-0,3 kg/m ² . 800,00*4,10	m ² m ²	 3 280,00	
				RAZEM:	3 280,00
III. NAWIERZCHNIA JEZDNI					
3.1	KSNR 6 0308-0100	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowo grysowej AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m ² - średnio o grubości 4 cm. 800,00*4,10*0,100	Mg Mg	 328,000	
				RAZEM:	328,000
3.2	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm. 800,00*4,00	m ² m ²	 3 200,00	
				RAZEM:	3 200,00
IV. POBOCZA					
4.1	KNR 2-01 0206-0100	Dowiezienie brakującej ziemi piaszczystej gliniastej na pobocza wraz z wbudowaniem. 800,00*0,50*2*0,13	m ³ m ³	 104,000	
				RAZEM:	104,000
4.2	KNR 2-31 0204-0300	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 800,00*0,50*2	m ² m ²	 800,00	
				RAZEM:	800,00

Sporządził: **Tomasz Mordziński**

Sprawdził: **Tomasz Winształ**
 upr. Bud. Nr G-VIII-7342/87/94, MAZ/BD/2656/01

Kazanów, dnia 20.04.2017r