

(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450116W na długości 333 mb w miejscowości Kroców Mniejszy**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Jedn. Miary	Ilość	Cena jed. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	KSNR 1 0104-0300	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe.	km	0,333		
1.2	KSNR 6 0103-0300	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do głęb. 5 cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni.	m ²	1 210,80		
Razem roboty przygotowawcze:						
II. PODBUDOWA						
2.1	KNR 2-31 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. 14 cm.	m ²	1 510,50		
2.2	KSNR 6 1005-107	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1-0,3 kg/m ² .	m ²	1 210,80		
Razem podbudowa:						
III. NAWIERZCHNIA JEZDNI						
3.1	KSNR 6 0308-0100	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowo grysowej AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m ² - średnio o grubości 4 cm.	Mg	121,080		
3.2	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszank mineralno - asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm.	m ²	1 177,50		
Razem nawierzchnia jezdni:						
IV. POBOCZA						
4.1	KNR 2-01 0206-0100	Dowiezienie brakującej ziemi piaszczystej gliniastej na pobocza wraz z wbudowaniem.	m ³	36,630		
4.2	KNR 2-31 0204-0300	Wykonanie poboczki z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	333,00		
Razem pobocza:						
Ogółem:						
Podatek VAT 23%:						
Całkowita suma (brutto):						

wartość robót (netto)zł słownie:.....

VAT:zł słownie:.....

wartość robót bruttozł słownie:.....

miejscowośćdata.....podpis